

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4510000-8	PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 7-13	Zawieszanie na wysokość do 1.5 m i zdejmowanie zbloczy o udźwigu do 1 t bez użycia dźwigu	zblocz.		1.000
d.1	0403-01	1	zblocz.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 7-13	Zawieszanie i zdejmowanie zbloczy o udźwigu do 1 t bez użycia dźwigu - dodatek za każde następne rozpoczęte 10 m wysokości	zblocz.		11.000
d.1	0403-11	11	zblocz.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 7-13	Montaż i przesunięcie do 10 m oraz demontaż wciągarki o udźwigu do 3 t	wciągar.		1.000
d.1	0401-01	1	wciągar.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 7-13	Przesunięcie o każde dalsze rozpoczęte 10 m wciągarki o udźwigu do 3 t	wciągar.		11.000
d.1	0401-05	11	wciągar.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	45262000-1	DEMONTAŻ STAREJ ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ NOWEJ GALERII NA POZ. +117,0 m			
5	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg	t		2.100
d.2	0208-04	2.1	t	2.100	
				RAZEM	2.100
6	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		51.500
d.2	0103-02	51.5	m ²	51.500	
				RAZEM	51.500
7		Cynkowanie ogniowe	t		2.100
d.2	kalk. własna	2.1	t	2.100	
				RAZEM	2.100
8	KNR 2-04	Kominy przemysłowe żelbetowe wznoszone urządzeniami przestawnymi - montaż elementów stalowych obsadzonych w betonie	t		2.100
d.2	1530-05	2.1	t	2.100	
				RAZEM	2.100
9	KNR 2-04	Kominy przemysłowe żelbetowe wznoszone urządzeniami przestawnymi - demontaż elementów stalowych obsadzonych w betonie	t		2.100
d.2	1530-05 analogia	2.1	t	2.100	
				RAZEM	2.100
3	45262000-1	DEMONTAŻ ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ ODCINKA DRABINY POWYŻEJ +117,0 m			
10	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg	t		0.060
d.3	0208-04	0.060	t	0.060	
				RAZEM	0.060
11	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		2.280
d.3	0103-02	2.28	m ²	2.280	
				RAZEM	2.280
12		Cynkowanie ogniowe	t		2.100
d.3	kalk. własna	2.1	t	2.100	
				RAZEM	2.100
13	KNR 2-04	Kominy przemysłowe żelbetowe wznoszone urządzeniami przestawnymi - montaż elementów stalowych obsadzonych w betonie	t		0.060
d.3	1530-05	0.06	t	0.060	
				RAZEM	0.060
14	KNR 2-04	Kominy przemysłowe żelbetowe wznoszone urządzeniami przestawnymi - demontaż elementów stalowych obsadzonych w betonie	t		0.060
d.3	1530-05 analogia	0.06	t	0.060	
				RAZEM	0.060
4	45262000-1	DEMONTAŻ STAREJ ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ NOWEJ GŁOWICY KOMINA WRAZ Z OTOKIEM			
15	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg	t		1.200
d.4	0208-04	1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200
16	KNR 2-04	Kominy przemysłowe żelbetowe wznoszone urządzeniami przestawnymi - montaż elementów stalowych obsadzonych w betonie	t		1.200
d.4	1530-05	1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200
17	KNR 2-04	Kominy przemysłowe żelbetowe wznoszone urządzeniami przestawnymi - montaż elementów stalowych obsadzonych w betonie	t		1.200
d.4	1530-05 analogia		t		1.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.2		t	1.200	
				RAZEM	1.200