

Koluszki, dnia 14.06.2016r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu przetargowym**

Nr sprawy O/207/WI/66/2016

L.dz. ...³⁵⁸¹.../2016

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Koluszkach” nr 68091-2016

KPGK Sp. z o.o. informuje, że otrzymało zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

1. Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdzamy, że na odcinku między studnią S7 i S8 istnieje nawierzchnia asfaltowa na skrzyżowaniu z ulicą Nasienną. Czy w związku z powyższym należy prace przewiertem. Jeżeli należy wykonać przewiertem prosimy o przedstawienie projektu. Prosimy o odpowiedź i odpowiednią zmianę w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przejście pod nawierzchnią ulicy Nasiennej metodą bezwykopową na rzędnych przedstawionych w dokumentacji. Prace metodą bezwykopową Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i przy zastosowaniu standardów przyjętych przy przekraczaniu przeszkód. Zastosowane rozwiązania należy wycenić i przedstawić w ogólnej cenie ryczałtowej w formularzu ofertowym. Zamawiający nie dokona zmiany przedmiaru, gdyż wybór metody przejścia pod ul. Nasienną należy do Wykonawcy, a załączone przedmiary stanowią materiały pomocnicze do określenia przez Wykonawcę ceny wynagrodzenia ryczałtowego.

2. Na ulicy Brzezińskiej od istniejącej studni S1 do S2 nie uwzględniono w dokumentacji i przedmiarze przewiertu zgodnie z zapisami z decyzji nr 124 uzyskanych od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, które brzmią: „prace należy prowadzić pod kontrolą ... bez rozbiórki konstrukcji nawierzchni jezdni”. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i przedstawienie projektu oraz zmianę w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przejście pod ulicą Brzezińską należy wykonać zgodnie z zapisami decyzji nr 124 Zarządu Województwa Łódzkiego, czyli metodą bezwykopową na rzędnych przedstawionych w dokumentacji. Prace metodą bezwykopową Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i przy zastosowaniu standardów przyjętych przy przekraczaniu przeszkód. Przyjęte rozwiązanie wykonania prac Wykonawca zobowiązany jest wycenić i przedstawić w ogólnej cenie ryczałtowej w formularzu ofertowym.

3. W przedmiarze uwzględniono wykonanie kanału z rur PCV fi 160, brak na mapie oraz profilu. Prosimy o podanie miejsce wykonania w/w.

Odpowiedź: Zamawiający w przedmiarze uwzględnił wykonanie sięgacza kanalizacji sanitarnej fi 160 PCV w granicy pasa drogowego, którym doprowadzane będą ścieki z zakładu przemysłowego (zlokalizowanego na działce nr 38/9) do studni S9 na rzędnych określonych w odrębnej dokumentacji, która zostanie przekazana Wykonawcy na etapie realizacji.

Powyższe informacje stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Tomasz Szczepielniak